

SỞ Y TẾ  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
**BỆNH VIỆN MẮT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1323 /BVM-HCQT  
V/v mời báo giá chi phí “chống thấm một  
trục đứng khu vực sảnh các tầng của khối  
nhà A”.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 2024

Kính gửi : Quý Công ty.

Bệnh viện Mắt chuẩn bị thực hiện “chống thấm một trục đứng khu vực sảnh các tầng của khối nhà A”. Do đó, bệnh viện mời các đơn vị đến khảo sát hiện trạng (nếu có) và báo giá chi phí thực hiện cải tạo khu vực nêu trên, chi tiết cụ thể như sau:

Địa điểm thực hiện: Số 280 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian thực hiện: Năm 2024.

Nội dung công việc dự kiến thực hiện:

Stt	Nội dung công việc	Đơn vị	Khối lượng
1	Lắp dựng dàn giáo trong, chiều cao cao chuẩn 3,6m	100m2	1,380
2	Lắp dựng dàn giáo trong, mỗi 1,2m chiều cao tầng thêm	100m2	1,380
3	Đục lỗ thông tường, chiều dày tường <=22cm	lỗ	2,000
4	Đục mở tường hộp gaint	m2	11,060
5	Đục lỗ thông sàn bê tông tháo dỡ ống xi măng	lỗ	4,000
6	Tháo dỡ các ống thoát nước bằng bê tông đúc sẵn bằng thủ công	cấu kiện	15,000
7	Phá dỡ nền gạch	m2	5,250
8	Phá dỡ nền láng vữa xi măng	m2	5,250
9	Phá dỡ lớp tôn nền	m3	0,788
10	Bốc xếp phế thải các loại	m3	4,479
11	Vận chuyển phế thải các loại tới vị trí tập kết	m3	4,479
12	Vận chuyển các loại phế thải từ trên cao xuống	m3	4,479
13	Vận chuyển bằng thủ công 10m khởi điểm - vận chuyển phế thải các loại	m3	4,479
14	Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ô tô - 5,0T	m3	4,479
15	Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ô tô - 5,0T	m3	4,479
16	Vệ sinh nền, tường trước khi chống thấm	m2	9,250
17	Quét dung dịch chống thấm sàn, tường	m2	9,250
18	Cung cấp, lắp đặt ống Upvc, đường kính ống 140mm	100m	0,160
19	Cung cấp, lắp đặt nối giảm Upvc168/140	cái	2,000

Stt	Nội dung công việc	Đơn vị	Khối lượng
20	Cung cấp lắp đặt cùm treo ống thoát nước (Ty ren, cùm, tán, tắc kê đạn,..)	cái	12,000
21	Chống thấm vị trí tiếp giáp giữ ống upvc và ống bê tông hiện hữu	vị trí	1,000
22	Xây tường hộp gaint	m3	1,010
23	Trát tường trong nhà	m2	13,195
24	Bê tông nền	m3	0,788
25	Láng nền sàn	m2	5,250
26	Lát nền, len chân tường kích thước gạch 40x40cm	m2	6,558
27	Cạo bỏ lớp vôi trên trần, tường, cột	m2	190,520
28	Bả bằng bột bả vào trần, tường, cột, dầm	m2	190,520
29	Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ (các vị trí bong tróc: 1 khu để thùng rác, tường trước 1 khu rác, dặm đá sơn lại tường khu sảnh gồm 4 tầng)	m2	381,040
30	Vệ sinh, thu gom phế thải, bàn giao công trình	m2	69,000

Nhà thầu nộp các hồ sơ như sau:

- + Bảng báo giá thực hiện công việc do nhà thầu đề xuất.
- + Giấy đăng ký kinh doanh của Công ty.

Địa chỉ nhận hồ sơ: Bệnh viện Mắt - Phòng Hành chính Quản trị

Địa chỉ: Số 280 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 39 325 364.

Thời gian nhận hồ sơ từ 10h00' ngày 30/9/2024 đến 10h00' ngày 04/10/2024.

Lưu ý: Báo giá ghi rõ hiệu lực báo giá và có ký tên đóng dấu xác thực của Quý Công ty.

Trân trọng././ *HL*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HCQT(LKT\_02b)



**GIÁM ĐỐC**

**Lê Anh Tuấn**